

Planilha de Orçamento GLOBAL

03/12/2012

Obra: 012012 - REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE CANOAS Endereço: RUA IPIRANGA 123
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CANOAS Cidade: CANOAS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		
			Material	M.O.	Total
1. PAVIMENTO TÉRREO					
.1 PINTURA EPOXI BRANCA PAREDES E DIVISÓRIAS - 2 DEMA0	1.056,44	M2	26,35	8,20	
			27.837,19	8.662,81	36.500,00
.2 REGULAR. DE PAREDES - LIXAÇÃO, REBOCO, MAS. CORRID, PIN	10,00	M2	74,76	20,12	
			747,60	201,20	948,80
.3 PINTURA EPÓXI BRANCA FORRO/LAJE-2 DEMAOS	353,00	M2	71,50	5,40	
			25.239,50	1.906,20	27.145,70
.4 PINTURA VERNIZ NATURAL PORTAS - LIXAÇÃO, 2 DEMAOS	94,50	M2	15,61	4,90	
			1.475,15	463,05	1.938,20
.5 TIJOLO MACICO DEITADO EM CONTRAPISO-CI-AR 1:6-3CM	1,89	M2	38,14	12,95	
			72,08	24,48	96,56
.6 ABERTURA VÃO PORTA 0,90X2,10 - INCLUSIVE PORTA	1,89	M2	304,20	7,87	
			574,94	14,87	589,81
.7 REVISÃO PARTE ELÉTRICA	150,00	UN	8,81	0,73	
			1.321,50	109,50	1.431,00
.8 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	16,00	UN	115,70	14,09	
			1.851,20	225,44	2.076,64
.9 LUMINARIA MR-501 2X110W HO - COMPLETA	22,00	UN	300,89	17,63	
			6.619,58	387,86	7.007,44
.10 CORTE PORTA INT. 0,90X2,10	29,00	CJ	1,30	0,65	
			37,70	18,85	56,55
.11 FITA ANTIDERRAPANTE	33,00	M	17,49	6,31	
			577,17	208,23	785,40
.12 PAINEL MDF COM ACABAMENTO - ELEVADORES	10,40	M2	165,98	45,75	
			1.726,19	475,80	2.201,99
Total de PAVIMENTO TÉRREO			68.079,80	12.698,29	80.778,09
2. PRIMEIRO PAVIMENTO					
.1 TIJOLO MACICO DEITADO EM CONTRAPISO-CI-AR 1:6-3CM	18,66	M2	38,14	9,96	
			711,69	185,85	897,54
.2 ABERTURA DE VÃO	24,46	M2	9,46	160,86	
			231,39	3.934,64	4.166,03
.3 SANITARIO P.N.E.	6,00	M2	486,71	75,82	
			2.920,26	454,92	3.375,18
.4 PISO LAMINADO COMERCIAL REFORCADO COR IPE REAL	343,00	M2	97,50	10,26	
			33.442,50	3.519,18	36.961,68
.5 PINTURA EPÓXI BRANCA PAREDES E DIVISÓRIAS - 2 DEMA0	1.656,00	M2	26,35	8,20	
			43.635,60	13.579,20	57.214,80
.6 PINTURA ESMALTE EPOXI GELO PORTAS - LIXAÇÃO, 2 DEMAOS	113,40	M2	15,61	4,90	

			1.770,17	555,66	2.325,83
.7 REGULAR. DE PAREDES - LIXAÇÃO, REBOCO, MAS. CORRID, PIN	10,00	M2	74,76	15,48	
			747,60	154,80	902,40
.8 PINTURA EPÓXI BRANCA FORRO/LAJE - 2 DEMAOS	382,00	M2	71,50	5,40	
			27.313,00	2.062,80	29.375,80
.9 REVISÃO PARTE ELÉTRICA	150,00	UN	8,81	0,73	
			1.321,50	109,50	1.431,00
.10 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	7,00	UN	115,70	14,09	
			809,90	98,63	908,53
.11 LUMINARIA MR-501 2X110W HO - COMPLETA	20,00	UN	300,89	17,63	
			6.017,80	352,60	6.370,40
.12 REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM	343,00	M2	0,00	3,82	
			0,00	1.310,26	1.310,26
.13 FITA ANTIDERRAPANTE	33,00	M	17,49	8,20	
			577,17	270,60	847,77
.14 CORTE PORTA INT. 0,90X2,10	16,00	CJ	1,30	0,65	
			20,80	10,40	31,20
.15 PERSIANA VERTICAL	85,00	M2	188,50	0,00	
			16.022,50	0,00	16.022,50
.16 RASPAGEM PINTURA ANTIGA A OLEO - JANELAS	11,00	M2	0,00	2,18	
			0,00	23,98	23,98
.17 PINTURA S/ESQUADR.FERRO-2 DEMAOS-INCL.ZARCAO	11,00	M2	8,29	9,79	
			91,19	107,69	198,88
.18 VIDRO TRANSPARENTE 5MM COLOCADO COM MASSA	40,00	M2	75,40	25,35	
			3.016,00	1.014,00	4.030,00
.19 PAINEL MDF COM ACABAMENTO - ELEVADORES	10,40	M2	165,98	45,75	
			1.726,19	475,80	2.201,99
Total de PRIMEIRO PAVIMENTO			140.375,26	28.220,51	168.595,77
3. SEGUNDO PAVIMENTO					
.1 DIVISORIA 35MM-COLOCADA	15,00	M2	78,39	0,00	
			1.175,85	0,00	1.175,85
.2 TIJOLO MACICO DEITADO EM CONTRAPISO-CI-AR 1:6-3CM	1,89	M2	38,14	12,95	
			72,08	24,48	96,56
.3 ABERTURA DE VÃO	2,00	M2	9,46	7,87	
			18,92	15,74	34,66
.4 PISO LAMINADO COMERCIAL REFORCADO COR IPE REAL	338,00	M2	97,50	10,26	
			32.955,00	3.467,88	36.422,88
.5 PINTURA EPÓXI BRANCA PAREDES E DIVISÓRIAS - 2 DEMAOS	1.785,00	M2	26,35	8,20	
			47.034,75	14.637,00	61.671,75
.6 PINTURA ESMALTE EPOXI GELO PORTAS - 2 DEMAOS	60,80	M2	15,61	4,90	
			949,09	297,92	1.247,01
.7 REGULAR. DE PAREDES - LIXAÇÃO, REBOCO, MAS. CORRID. PIN	10,00	M2	74,76	15,48	
			747,60	154,80	902,40
.8 PINTURA EPÓXI BRANCA FORRO/LAJE - 2 DEMAOS	378,00	M2	71,50	5,40	
			27.027,00	2.041,20	29.068,20
.9 REVISÃO PARTE ELETRICA	150,00	UN	8,81	0,73	
			1.321,50	109,50	1.431,00
.10 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	88,00	UN	115,70	14,09	
			10.181,60	1.239,92	11.421,52
.11 REMOCAO DE CARPETE/PAVIFLEX E RASPAGEM	200,00	M2	0,00	3,82	
			0,00	764,00	764,00
.12 SANITARIO P.N.E	6,55	M2	486,71	75,82	
			3.187,95	496,62	3.684,57

.13 FITA ANTIDERRAPANTE	33,00	M	17,49	6,31	
			577,17	208,23	785,40
.14 CORTE PORTA INT. 0,90X2,10	26,00	CJ	1,30	0,65	
			33,80	16,90	50,70
.15 PERSIANA VERTICAL	85,00	M2	188,50	0,00	
			16.022,50	0,00	16.022,50
.16 RASPAGEM PINTURA ANTIGA A OLEO - JANELAS	11,00	M2	0,00	2,18	
			0,00	23,98	23,98
.17 PINTURA ESQUADR.FERRO-2 DEMAOS-INCL.ZARCAO	11,00	M2	8,29	9,79	
			91,19	107,69	198,88
.18 ARMARIO DE LIMPEZA E BEBEDOURO	2,50	M2	755,43	17,85	
			1.888,58	44,63	1.933,21
.19 VIDRO TRANSPARENTE 5MM COLOCADO COM MASSA	40,00	M2	75,40	25,35	
			3.016,00	1.014,00	4.030,00
.20 PAINEL MDF COM ACABAMENTO - ELEVADORES	10,40	M2	165,98	45,75	
			1.726,19	475,80	2.201,99
Total de SEGUNDO PAVIMENTO			148.026,77	25.140,29	173.167,06
4. TERCEIRO PAVIMENTO					
.1 FORRO DE GESSO EM PLACAS 70X70CM	220,00	M2	99,36	7,61	
			21.859,20	1.674,20	23.533,40
.2 DIVISORIA 35MM-COLOCADA	16,30	M2	78,39	0,00	
			1.277,76	0,00	1.277,76
.3 ABERTURQ DE VÃO	24,00	M2	32,55	7,87	
			781,20	188,88	970,08
.4 PINTURA EPÓXI BRANCA PAREDES E DIVISÓRIAS - 2 DEMA0	1.114,00	M2	26,35	8,20	
			29.353,90	9.134,80	38.488,70
.5 REGULAR. DE PAREDES - LIXAÇÃO, REBOCO, MAS. CORRID, PIN	10,00	M2	74,76	20,12	
			747,60	201,20	948,80
.6 PORTA E PAINEL-C/FERR.3,00X2,40	1,00	CJ	1.748,50	56,43	
			1.748,50	56,43	1.804,93
.7 REVISÃO PARTE ELETRICA	180,00	UN	8,81	0,73	
			1.585,80	131,40	1.717,20
.8 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	26,00	UN	115,70	14,09	
			3.008,20	366,34	3.374,54
.9 REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM	210,00	M2	0,00	3,82	
			0,00	802,20	802,20
.10 CARPETE 6 MM	210,00	M2	72,80	12,68	
			15.288,00	2.662,80	17.950,80
.11 RAMPAS DE MADEIRA	56,00	M2	42,38	13,68	
			2.373,28	766,08	3.139,36
.12 PISO LAMINADO COMERCIAL REFORCADO COR IPE REAL	140,00	M2	97,50	10,26	
			13.650,00	1.436,40	15.086,40
.13 FIAÇÃO PLENARIO (SOM E ENERGIA)	870,00	M	18,17	1,17	
			15.807,90	1.017,90	16.825,80
.14 FITA ANTIDERRAPANTE	20,00	M	17,49	6,31	
			349,80	126,20	476,00
.15 ALGEROZA FACHADA FRONTAL	15,00	M	83,66	19,10	
			1.254,90	286,50	1.541,40
.16 LUMINARIA FLUORESCENTE EMBUTIR COMPLETA - PLENARIO	50,00	UN	162,33	14,09	
			8.116,50	704,50	8.821,00
.17 PAINEL MDF COM ACABAMENTO - ELEVADOR	10,40	M2	165,98	45,75	
			1.726,19	475,80	2.201,99

.18 MASSA ACRILICA PARA INTERIOR 1 DEMAIO - GESSO PLANARIO	210,00	M2	11,10	5,34	
			2.331,00	1.121,40	3.452,40
.19 IMPRESSÃO ADESIVO ARMARIO	40,00	M2	67,60	0,00	
			2.704,00	0,00	2.704,00
Total de TERCEIRO PAVIMENTO			123.963,73	21.153,03	145.116,76
			480.445,56	87.212,12	567.657,68

B.D.I MATERIAL E MAO DE OBRA = 30%

Atenciosamente,

Arquiteta Cristiane Rodrigues Aguinaga
 CNPJ: 09.077.763/0001-05
 CAU-RS 95838-7
cris.arquitetura@terra.com.br

